

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนาด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 144,000 บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 63 เมตร
ผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร
โดยทำการก่อสร้างตามรายละเอียดและรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวกำหนด
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 144,000 บาท
- 5.บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 ปร.5
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- 1. นายบุญชัย ยืนนาน ประธานกรรมการ
 - 2. นายสุบรรณ ทาศิริ กรรมการ
 - 3. นายก้าน พระมนตรี กรรมการ

ใบปริมาณและราคาวัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนาด ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 63 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร

ไม่มี ไหล่ทาง แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกรดเกลี่ยตบแต่งคันทางเดิม	315.00	ตร.ม.		-	1.63	513.45	513.45	
2	งานทรายหยาบปรับระดับ	16	ลบ.ม.	523.00	8,237.25	99.00	1,559.25	9,796.50	
3	งานเทคอนกรีต ค2				-		-	-	
	- คอนกรีต	47.25	ลบ.ม.	1,838.00	86,845.50		-	86,845.50	
4	- เหล็กตะแกรง wrie mesh				-		-	-	
	Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	315.00	ตร.ม.	20.00	6,300.00	5.00	1,575.00	7,875.00	
5	เหล็ก DOWEL SR24 Ø 15 มม.	0.175	ตัน	21,432.00	3,753.60	3,401.00	595.65	4,349.25	
6	กระดาชานอ้อยหรือแผ่นโฟรม	1.26	แผ่น	25.00	31.50			31.50	
7	ค่าปูผิวคอนกรีต	315.00	ตร.ม.			11.74	3,698.10	3,698.10	
8	งานหยอดยางแอสฟัลท์รอยต่อ	63	ม.		-	0.60	37.80	37.80	
9	งานติดตั้งแบบเทคอนกรีต 2 ข้าง	63.00	ม.		-	20.60	1,297.80	1,297.80	

10	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	7	ลิตร	30.00	204.00		-	204.00	
11	งานไหล่ทางลูกรังและทางเชื่อม	16	ลบ.ม.	59.00	920.40		-	920.40	
	รวมเป็นเงิน							115,569.30	

ลงชื่อ..... 
(นายก้าน พระมนตรี)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ..... 
(นายสุบรรณ ทาศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านนาหวาด ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง ยาว 63 ม. หน้า 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง


แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	115,569.30	1.2726	147,073.49	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
2	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย				เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					ราคาน้ำมันดีเซลที่อ.เมือง ลิตรละ
					22.00 - 22.99 บาท/ลิตร
	รวมเป็นเงิน			147,073.49	ระยะดำเนินการก่อสร้าง 45 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			144,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายบุญชัย ยินนาน)
ปลัด อบต.นาบัว

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุบรรณ ทาศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายก้าน พระมนตรี)
นายช่างโยธา

