ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม

ความยาว 5.00 ม. จำนวน 1 ช่อง Skew 0 องศา

ใบปริมาณและราคาวัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำบริเวณ หนองบัว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านยางซอง ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ผนัง คสล. ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร ผนังสูง 3.00 เมตร

ความหนา 0.10 เมตร พร้อมวาง ท่อระบาย คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 2 ท่อน

แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	งานทรายหยาบปรับระดับ	0.30	ลบ.ม.	364.49	109.35	99.00	29.70	139.05	
4	งานเทคอนกรีต ค2				-		-	-	
5	- คอนกรีต	2.27	ลบ.ม.	1,800.00	4,078.80	391.00	886.01	4,964.81	
6	- เหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	SR. 24 RB 6 มม.	8.00	เส้น	50.00	400.00	9.10	72.80	472.80	
	SR. 24 RB 9 มม.	14.00	เส้น	108.48	1,518.72	20.45	286.30	1,805.02	
	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	2.50	กก.	43.46	108.65			108.65	
9	งานไม้แบบ	28.95	ตร.ม			133.00	3,850.35	3,850.35	
	- ไม้แบบ	8.68	ลบ.ฟ	464.96	4,035.85		-	4,035.85	
10	ไม้คร่าว	2.89	ลบ.ฟ	443.95	1,283.02		-	1,283.02	
11	ตะปู 3 นิ้ว	7	กก.	60.79	439.51		-	439.51	
10	ค่าเหมาเครื่องจักร	1	L/S	4,000.00	4,000.00		-	4,000.00	
12	ท่อ คสล. (มอก. ชั้น 3) ขนาด Ø	2	ท่อน	827.00	1,654.00			1,654.00	
	(0.60 x 1.00 เมตร)								
	รวมเป็นเงิน							22,614.01	