

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 230,000 บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนาด
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ความยาวรวม 91 เมตร พร้อมฝापิดราง
โดยทำการก่อสร้างตามรายละเอียดและรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มกราคม 2560 เป็นเงิน 230,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายบุญชัย ยืนนาน ประธานกรรมการ
2. นายสุบรรณ ทาศิริ กรรมการ
3. นายก้าน พระมนตรี กรรมการ

ปร.4

ใบปริมาณงานและราคาวัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนาด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนาด ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.50 ลึก 0.60 เมตร ยาวรวม 91 เมตร

แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรางระบายน้ำ 0.50 x 0.60 ม.	91	เมตร						
	พร้อมฝापิดราง								
	- ค่าขุดดิน	32.76	ลบ.ม.			125.00	4,095.00	4,095.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	17.29	ลบ.ม.	1,594.00	27,560.26	306.00	5,290.74	32,851.00	
	- ไม้แบบ	218.40	ตร.ม.		-	133.00	29,047.20	29,047.20	
	- ใช้ไม้แบบคิด 25%	54.60	ลบ.ฟ.	464.00	25,334.40			25,334.40	
	- ตะปูประกอบแบบ	54.60	กก.	25.00	1,365.00		-	1,365.00	
	- ทราयरองพื้น	2.18	ลบ.ม.	392.00	856.13	99.00	216.22	1,072.34	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	1,906.45	กก.	19.46	37,099.52	4.10	7,816.45	44,915.96	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	831	กก.	19.78	16,433.82	3.30	2,741.74	19,175.56	
2	งานตัดรื้อถนน คสล.เดิม	8	เมตร		-	450.00	3,600.00	3,600.00	
3	งานเทคอนกรีต ถนน คสล. เดิม	8.00	ตร.ม.	329.00	2,632.00			2,632.00	
4	งานท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3				-			-	
	ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	8	ท่อน	572.00	4,576.00			4,576.00	
5	งานซ่อมแซมระบบประปา	1	LS.	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
					-		-	-	
	รวมเป็นเงิน							169,664.46	

ลงชื่อ.....

(นายก้าน พระมนตรี)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

(นายสุบรรณ ทาศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำกริดเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนอง ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.50 ลึก 0.60 เมตร ยาวรวม 91 เมตร


แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	169,664.46	1.3624	231,150.86	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย				เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					ราคาน้ำมันดีเซลที่อ.เมือง ลิตรละ
					27.00 - 27.99 บาท/ลิตร
	รวมเป็นเงิน			231,150.86	ระยะดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			230,000.00	

ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายบุญชัย ยืนนาน)
ปลัด อบต.นาบัว

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุบรรณ ทาศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกาน พระมนตรี)
นายช่างโยธา