

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 206,000 บาท
3. **ลักษณะงาน โดยสังเขป** ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ความยาว 75 เมตร พร้อมฝาดิราง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น 3) ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน โดยทำการก่อสร้างตามรายละเอียดและรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวกำหนด

4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 206,000 บาท

5. **บัญชีประมาณราคากลาง** ตามแบบ ปร.4 ปร.5

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

1. นายบุญชัย ยืนนาน ประธานกรรมการ
2. นายสุบรรณ ทาศิริ กรรมการ
3. นายก้าน พระมนตรี กรรมการ

ปร.4

ใบปริมาณงานและราคาวัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลักดิน ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ยาว 75 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 8 ท่อน

แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรางระบายน้ำ 0.60 x 0.60 ม.	75	เมตร						
	พร้อมฝาดิราง								
	- ค่าขุดดิน	27.00	ลบ.ม.			125.00	3,375.00	3,375.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	15.75	ลบ.ม.	1,620.00	25,515.00	306.00	4,819.50	30,334.50	
	- ไม้แบบ	180.00	ตร.ม.		-	133.00	23,940.00	23,940.00	
	- ใช้ไม้แบบคีด 25%	45.00	ลบ.ฟ.	504.00	22,680.00			22,680.00	
	- ตะปูประกอบแบบ	45.00	กก.	26.00	1,170.00		-	1,170.00	
	- ทราชรองพื้น	1.80	ลบ.ม.	420.00	756.00	99.00	178.20	934.20	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	1,571.25	กก.	20.21	31,754.96	4.10	6,442.13	38,197.09	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	685	กก.	20.53	14,057.92	3.30	2,259.68	16,317.59	
2	งานท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3)				-		-	-	
	ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	8	ท่อน	600.00	4,800.00		-	4,800.00	
3	งานรื้อถนน คสล.เดิม	4	เมตร		-	550.00	2,200.00	2,200.00	
4	งานซ่อมแซมถนนคอนกรีต	1	ลบ.ม.	1,804.00	1,804.00		-	1,804.00	
5	บ่อพักท่อระบายน้ำ คสล.				-		-	-	
	ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม.	3	ชุด	5,790.00	17,370.00		-	17,370.00	
	รวมเป็นเงิน							163,122.38	

ลงชื่อ.....

(นายก้าน พระมนตรี)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

(นายสุบรรณ ทาศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลักดิน ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ยาว 75 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ

คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 8 ท่อน


แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	163,122.38	1.3074	213,266.20	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					ราคาน้ำมันดีเซลที่อ.เมือง ลิตรละ
					27.00 - 27.99 บาท/ลิตร
	รวมเป็นเงิน			213,266.20	ระยะดำเนินการก่อสร้าง 45 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			206,000.00	

ตัวอักษร (สองแสนหกพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายบุญชัย ยืนนาน)
ปลัด อบต.นาบัว

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุบรรณ ทาศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายก้าน พระมนตรี)
นายช่างโยธา