

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 44,000 บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ความยาว 20 เมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตร สายที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 4.5 เมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตร

โดยทำการก่อสร้างตามรายละเอียดและรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 44,000 บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายบุญชัย ยืนนาน ประธานกรรมการ

2. นายสุบรรณ ทาศิริ กรรมการ

3. นายก้าน พระมนตรี กรรมการ

ใบปริมาณและราคาวัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (สายที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านไผ่ ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 20 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร

ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกรดเกลี่ยตบแต่งคันทางเดิม	80.00	ตร.ม.	-		1.63	130.40	130.40	
2	งานทรายหยาบปรับระดับ	4	ลบ.ม.	523.00	2,092.00	99.00	396.00	2,488.00	
3	งานเทคอนกรีต ค2			-			-	-	
	- คอนกรีต	12.00	ลบ.ม.	1,838.00	22,056.00		-	22,056.00	
4	- เหล็กตะแกรง wrie mesh			-			-	-	
	Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	80.00	ตร.ม.	20.00	1,600.00	5.00	400.00	2,000.00	
5	เหล็ก DOWEL SR24 Ø 15 มม.	0.022	ตัน	21,432.00	476.65	3,401.00	75.64	552.29	
6	กระดาชานอ้อยหรือแผ่นโฟรม	0.33	แผ่น	25.00	8.30			8.30	
7	ค่าปูผิวคอนกรีต	80.00	ตร.ม.			11.74	939.20	939.20	
8	งานหยอดยางแอสฟัลท์รอยต่อ	16	ม.	-		0.60	9.60	9.60	
9	งานติดตั้งแบบเทคอนกรีต 2 ข้าง	20.00	ม.	-		20.60	412.00	412.00	
10	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	2	ลิตร	30.00	60.00		-	60.00	
11	งานไหลทางลูกรังและทางเชื่อม	7	ลบ.ม.	59.00	413.00		-	413.00	
	รวมเป็นเงิน							29,068.79	

ลงชื่อ.....

(นายก้าน พระมนตรี)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

(นายสุบรรณ ทาศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบปริมาณและราคาวัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (สายที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านไผ่ ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 4.5 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดดิน	3.00	ลบ.ม.		-	99.00	297.00	297.00	
2	งานทรายหยาบปรับระดับ	1	ลบ.ม.	523.00	470.70	99.00	89.10	559.80	
3	งานเทคอนกรีต ค2				-		-	-	
	- คอนกรีต	2.70	ลบ.ม.	1,838.00	4,962.60		-	4,962.60	
4	- เหล็กตะแกรง wrie mesh				-		-	-	
	Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	18.00	ตร.ม.	20.00	360.00	5.00	90.00	450.00	
5	เหล็ก DOWEL SR24 Ø 15 มม.	0.005	ตัน	21,432.00	107.25	3,401.00	17.02	124.26	
6	กระดาษาขานอ้อยหรือแผ่นโฟรม		แผ่น	25.00	-			-	
7	ค่าปูผิวคอนกรีต	18.00	ตร.ม.			11.74	211.32	211.32	
8	งานหยอดยางแอสฟัลท์รอยต่อ	4	ม.		-	0.60	2.16	2.16	
9	งานติดตั้งแบบเทคอนกรีต 2 ข้าง	4.50	ม.		-	20.60	92.70	92.70	
10	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	1	ลิตร	30.00	22.80		-	22.80	
11	งานไหล่ทางลูกรังและทางเชื่อม	4	ลบ.ม.	59.00	230.10		-	230.10	
	รวมเป็นเงิน							6,952.74	

ลงชื่อ.....

(นายก้าน พระมนตริ)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

(นายสุบรรณ ทาศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (สายที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านไผ่ ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง ยาว 20 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า

80 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.


แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	29,068.79	1.2726	36,992.94	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					ราคาน้ำมันดีเซลที่อ.เมือง ลิตรละ
					22.00 - 22.99 บาท/ลิตร
	รวมเป็นเงิน			36,992.94	ระยะดำเนินการก่อสร้าง 45 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			35,500.00	

ตัวอักษร (สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายบุญชัย ยืนนาน)
ปลัด อบต.นาบัว

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุบรรณ ทาศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายก้าน พระมนตรี)
นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (สายที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านไผ่ ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง ยาว 4.5 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า

18 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.


แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	6,952.74	1.2726	8,848.06	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					ราคาน้ำมันดีเซลที่อ.เมือง ลิตรละ
					22.00 - 22.99 บาท/ลิตร
	รวมเป็นเงิน			8,848.06	ระยะดำเนินการก่อสร้าง 45 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			8,500.00	

ตัวอักษร (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย ยืนนาน)

ปลัด อบต.นาบัว

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุบรรณ ทาศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายก้าน พระมนตรี)

นายช่างโยธา