

ใบปริมาณและราคาวัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ เสาถนนคอนกรีตด้านหลังอาคารที่ทำการอบต. นาบัว

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างเสาถนนคอนกรีตเอนกประสงค์ ด้านหลังที่ทำการ อบต.นาบัว

ขนาด กว้าง 15.00 เมตร ความยาว 30.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.12 เมตร
พร้อมทางเชื่อม คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 3 เมตร คอนกรีตหนา 0.12 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 465.00 ตารางเมตร

แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานลูกรังรองพื้น+ ลูกรังกลบไหล่	42	ลบ.ม.	55.04	2,311.68	6.50	273.00	2,584.68	
2	งานทรายหยาบปรับระดับ	23	ลบ.ม.	364.49	8,201.03	99.00	2,227.50	10,428.53	
3	งานเทคอนกรีต ค2				-		-	-	
	- คอนกรีต	55.80	ลบ.ม.	1,770.86	98,813.99		-	98,813.99	
4	- เหล็กตะแกรง wrie mesh				-		-	-	
	Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	465.00	ตร.ม.	21.50	9,997.50	5.00	2,325.00	12,322.50	
5	เหล็ก DOWEL SR 24 Ø 12 มม.	0.173	ตัน	19,796.73	3,424.83	3,401.00	588.37	4,013.21	
7	ค่าปูผิวคอนกรีต	465.00	ตร.ม.			12.12	5,635.80	5,635.80	
8	งานหยอดยางแอสฟัลท์รอยต่อ	195	ม.		-	14.55	2,837.25	2,837.25	
9	งานติดตั้งแบบเทคอนกรีต	180.00	ม.		-	20.60	3,708.00	3,708.00	
10	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	48	ลิตร	25.00	1,200.00		-	1,200.00	
	รวมเป็นเงิน							141,543.95	

ลงชื่อ.....

(นายก้าน พระมนตรี)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

(นายสุบรรณ ทาศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบปริมาณและราคาวัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ เสาถนนคอนกรีตด้านหลังอาคารที่ทำการ อบต. นาบัว

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างเสาถนนคอนกรีตเอนกประสงค์ ด้านหลังที่ทำการ อบต. นาบัว

ขนาด กว้าง 15.00 เมตร ความยาว 30.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.12 เมตร

พร้อมทางเชื่อม คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 3 เมตร คอนกรีตหนา 0.12 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 465.00 ตารางเมตร

แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

บริษัท/หจก./ร้าน.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานลูกรังรองพื้น	42	ลบ.ม.						
2	งานทรายหยาบปรับระดับ	23	ลบ.ม.						
3	งานเทคอนกรีต ค2								
	- คอนกรีต	55.80	ลบ.ม.						
4	- เหล็กตะแกรง wrie mesh								
	Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	465.00	ตร.ม.						
5	เหล็ก DOWEL SD 40 Ø 12 มม.	0.173	ตัน						
7	ค่าปูผิวคอนกรีต	465.00	ตร.ม.						
8	งานหยอดยางแอสฟัลท์รอยต่อ	195	ม.						
9	งานติดตั้งแบบเทคอนกรีต	180.00	ม.						
10	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	48	ลิตร						
	รวมเป็นเงิน								

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)

ประทับตราถ้ามี

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี


ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ชื่อโครงการ เสาปูนคอนกรีตด้านหลังอาคารที่ทำการอบต. นาบัว
สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ปริมาณงาน ก่อสร้างเสาปูนคอนกรีตเอนกประสงค์ ด้านหลังที่ทำการ อบต.นาบัว
ขนาด กว้าง 15 เมตร ความยาว 30 เมตร คอนกรีตหนา 0.12 เมตร
พร้อมทางเชื่อม คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 3 เมตร คอนกรีตหนา 0.12 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 465 ตารางเมตร
แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	141,543.95	1.3074	185,054.56	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					ราคาน้ำมันดีเซลที่อ.เมือง ลิตรละ
					27.00 - 27.99 บาท/ลิตร
					ระยะดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน
	รวมเป็นเงิน			185,054.56	
	ขอเบิกเพียง			185,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย ยืนนาน)

ปลัด อบต.นาบัว

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสุบรรณ ทาศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายก้าน พระมนตรี)

นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ เทลันคอนกรีตด้านหลังอาคารที่ทำการ อบต. นาบัว

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ ด้านหลังที่ทำการ อบต.นาบัว

ขนาด กว้าง 15 เมตร ความยาว 30 เมตร คอนกรีตหนา 0.12 เมตร

พร้อมทางเชื่อม คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 3 เมตร คอนกรีตหนา 0.12 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 465 ตารางเมตร

บริษัท/หจก./ร้าน.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F งานอาคาร	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		1.3074		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					ราคาน้ำมันดีเซลที่อ.เมือง ลิตรละ
					27.00 - 27.99 บาท/ลิตร
	รวมเป็นเงิน				ระยะดำเนินการก่อสร้าง วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				

ตัวอักษร (.....)

ลงชื่อผู้เสนอราคา

(.....)

ประทับตราถ้ามี