

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.นาบัว
- /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 277,000 บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ทำการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬา อบต.นาบัว ขนาดกว้าง 3.50 เมตร
- ความยาว 10 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 49.00 ตารางเมตร
- โดยทำการก่อสร้างตามรายละเอียดและรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวกำหนด
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 272,000 บาท
- 5.บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 ปร.5
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1. นายบุญชัย ยืนนาน ประธานกรรมการ
2. นายสุบรรณ ทาศิริ กรรมการ
3. นายก้าน พระมนตรี กรรมการ

แบบ ปร.4

ใบปริมาณวัสดุและค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.นาบัว

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคาร ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย รวม 49 ตร.ม.

แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคา/หน่วย	ค่าแรงงาน ราคา/หน่วย	รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานค่าปรับพื้นที่	138	ตร.ม.		1.62	223.56	
2	งานค่าดินลูกรังปรับพื้นที่	109	ลบ.ม.	58		6,322.00	
3	งานฐานราก FC						
	- งานขุดดินและถมคืน	5.00	ลบ.ม.		148.00	740.00	
	- งานคอนกรีตหยาบ	0.360	ลบ.ม.	1,475.00	436.00	687.96	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1: 2: 4	0.72	ลบ.ม.		436.00	313.92	คอนกรีต 1:2:4
	- ปูนซีเมนต์	4.92	ถุง	114.00		561.43	ใช้ปูน 342 กก./ลบม.
	- ทราयหยาบ	0.41	ลบ.ม.	523.00		214.64	ใช้ทราย 0.57 ลบม./ลบม.
	- หินผสมคอนกรีต เบอร์ 1,2	0.78	ลบ.ม.	542.00		425.36	ใช้หิน 1.09 ลบม./ลบม.
	ค่าแรงงานไม้แบบ	5.00	ตร.ม.		133.00	665.00	
	ตะปูประกอบแบบ	1.25	กก.	26.55		33.19	
	ไม้แบบคีด 25%	1.25	ลบ.ฟ.	464.00		580.00	
4	คานคอดิน GB					-	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1: 2: 4	2.40	ลบ.ม.		436.00	1,046.40	
	- ปูนซีเมนต์	16.42	ถุง	114.00		1,871.42	
	- ทรายหยาบ	1.37	ลบ.ม.	523.00		715.46	
	- หินผสมคอนกรีต เบอร์ 1,2	2.62	ลบ.ม.	542.00		1,417.87	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.21	ตัน		3,401.00	717.61	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑ 6 มม.	0.0510	ตัน	21,587.00		1,100.94	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑ 12 มม.	0.1600	ตัน	20,808.00		3,329.28	
	ค่าแรงงานไม้แบบ	31.00	ตร.ม.		133.00	4,123.00	
	ตะปูประกอบแบบ	7.75	กก.	26.55		205.77	
	ไม้แบบคีด 25%	7.75	ลบ.ฟ.	464.00		3,596.00	
5	พื้น SG					-	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1: 2: 4	7.30	ลบ.ม.		436.00	3,182.80	

	- ปูนซีเมนต์	49.93	ถุง	114.00		5,692.25	
	- ทราวยหยาบ	4.16	ลบ.ม.	523.00		2,176.20	
	- หินผสมคอนกรีต เบอร์ 1,2	7.96	ลบ.ม.	542.00		4,312.69	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.20	ตัน		3401	680.20	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑๖ มม.	0.20	ตัน	21,587.00		4,317.40	
	- ทราวยหยาบรองพื้น	9.00	ลบ.ม.	523.00		4,707.00	
6	เสา คสล. สำเร็จรูป					-	
	เสา คสล.ขนาด 6"x6"x3.60 ม.	10.00	ตัน	980.00	250.00	12,300.00	
7	งานบันได (คอนกรีต 1:2:4)	1.00	ลบ.ม.		436.00	436.00	
	- ปูนซีเมนต์	21.00	ถุง	114.00		2,394.00	
	- หินผสมคอนกรีต	4.00	ลบ.ม.	523.00		2,092.00	
	- ทราวยหยาบ	2.00	ลบ.ม.	542.00		1,084.00	
	งานเหล็กเสริมบันได	0.09	ตัน		3,401.00	316.29	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑๖ มม.	0.043	ตัน	21,587.00		928.24	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑๘ มม.	0.05	ตัน	21,119.00		1,055.95	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	20.00	ตร.ม.		133.00	2,660.00	
	- ตะปูประกอบแบบ	5.00	กก.	26.55		132.75	
	- ไม้แบบคิต 25%	5.00	ลบ.ฟ.	464.00		2,320.00	
8	งานเหล็กโครงหลังคา และวัสดุผนังหลังคา					-	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 ทน 2.3 มม.	32.00	ท่อน	570.00	199.75	24,632.00	
	- เหล็กตัวซี 75x45x15 มม. ทน 2.3 มม.	36.00	ท่อน	549.00	178.50	26,190.00	
	- กระเบื้องลอนคู่สีแดง ทน 5 มม.	235.00	แผ่น	60.00	12.00	16,920.00	
	- ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่สีแดง	32.00	แผ่น	42.00		1,344.00	
	- ครอบข้างหลังคากระเบื้องลอนคู่สีแดง	45.00	แผ่น	42.00		1,890.00	
	- ขอยึดกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 6"	470.00	ตัว	3.27		1,536.90	
	- เชิงชาย+บันลม สำเร็จรูปขนาด 8"	48.00	เมตร	115.00		5,520.00	
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ ทน 4 มม.					-	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม. (TG-)	91.00	ตร.ม.	289.00	135.00	38,584.00	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิม 3 รอบ	150.00	ตร.ม.	41.00	35.00	11,400.00	
9	งานไฟฟ้าภายใน					-	
	- ชุดรางพร้อมหลอดไฟฟ้าแบบรางเดี่ยวขนาด 36 W	4.00	ชุด	250.00	100.00	1,400.00	
	- เต้ารับ(คู่)	6.00	ชุด	100.00	50.00	900.00	
	- สายไฟฟ้า 2x4	100.00	ม.	23.00	3.00	2,600.00	
	สายไฟฟ้า 2x1.5	100.00	ม.	10.00	3.00	1,300.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง					213,895.49	

ลงชื่อ

(นายก้าน พระมนตรี)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

(นายสุบรรณ ทาศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.นาบัว

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคาร ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย รวม 49 ตร.ม.


แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	วัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	213,895.49	1.2726	272,203.40	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่
					อำเภอเมือง 21.00-21.99 บาท
	รวมเป็นเงิน			272,203.40	ระยะดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			272,000.00	

ตัวอักษร (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายบุญชัย ยืนนาน)
ปลัด อบต.นาบัว

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุบรรณ ทาศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายก้าน พระมนตรี)