

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 32,000 บาท**
- ลักษณะงาน โดยสังเขป** ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ความยาว 15 เมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร
โดยทำการก่อสร้างตามรายละเอียดและรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวกำหนด
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มกราคม 2560 เป็นเงิน 32,000 บาท**
- บัญชีประมาณราคากลาง** ตามแบบ ปร.4 ปร.5
- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
 - นายบุญชัย ยืนนาน ประธานกรรมการ
 - นายสุบรรณ ทาศิริ กรรมการ
 - นายก้าน พระมนตรี กรรมการ

ใบปริมาณและราคาวัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านไผ่ ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 15.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.

แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกรดเกลี่ยตบแต่งคันทางเดิม	60.00	ตร.ม.		-	1.69	101.40	101.40	
2	งานทรายหยาบปรับระดับ	3.00	ลบ.ม.	434.00	1,302.00	99.00	297.00	1,599.00	
3	งานเทคอนกรีต ค2				-		-	-	
	- คอนกรีต	9.00	ลบ.ม.	1,812.00	16,308.00		-	16,308.00	
4	- เหล็กตะแกรง wrie mesh				-		-	-	
	Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	60.00	ตร.ม.	27.00	1,620.00	5.00	300.00	1,920.00	
5	เหล็ก DOWEL SR24 Ø 15 มม.	0.017	ตัน	20,622.00	343.97	3,401.00	56.73	400.70	
6	กระดาชานอ้อยหรือแผ่นโฟรม	0.59	แผ่น	25.00	14.75			14.75	
7	ค่าปูผิวคอนกรีต	60.00	ตร.ม.			11.98	718.80	718.80	
8	งานหยอดยางแอสฟัลท์รอยต่อ	12	ม.		-	0.60	7.20	7.20	
9	งานติดตั้งแบบเทคอนกรีต 2 ข้าง	15.00	ม.		-	20.60	309.00	309.00	
10	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	2	ลิตร	25.00	40.00		-	40.00	
11	งานไหล่ทางลูกรังและทางเชื่อม	6	ลบ.ม.	55.00	330.00	6.50	39.00	369.00	
12	งานท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3							-	
	ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	7	ท่อน	600.00	4,200.00			4,200.00	
	รวมเป็นเงิน							25,987.85	

ลงชื่อ.....

(นายก้าน พระมนตรี)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

(นายสุบรรณ ทาศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านไผ่ ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง ยาว 15.00 ม. หินา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.


แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	25,987.85	1.3074	33,976.52	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					ราคาน้ำมันดีเซลที่อ.เมืองลิตรละ
					27.00 - 27.99 บาท/ลิตร
	รวมเป็นเงิน			33,976.52	ระยะดำเนินการก่อสร้าง 45 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			32,000.00	

ตัวอักษร (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายบุญชัย ยืนนาน)
ปลัด อบต.นาบัว

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุบรรณ ทาศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายก้าน พระมนตริ)
นายช่างโยธา

