ใบปริมาณงานและราคาวัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำจากลำห้วยใหญ่ - ลำห้วยนาแค

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านนาทราย ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ (คสล. มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 0.80x1.00 ม. จำนวน 61 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.

หล่อในที่ ขนาด 1.40 x1.28 ม. จำนวน 7 แห่ง

แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานบ่อพัก คสล.ขนาด 1.40 x 1.28ม.**								
	พร้อมฝาปิด จำนวน 7 แห่ง		แห่ง		-			-	
	- ค่าขุดดิน	213.00	ลบ.ม.		-	20.69	4,406.97	4,406.97	เครื่องจักร
	- คอนกรีต หยาบ	7.10	ลบ.ม.	1,719.31	12,207.10	306.00	2,172.60	14,379.70	10 ล้อ
	- คอนกรีต 1:2:4	8.27	ลบ.ม.	1,831.46	15,138.85	306.00	2,529.40	17,668.24	ผสมเสร็จ
	- ทรายรองพื้น	3.55	ลบ.ม.	364.49	1,293.94	99.00	351.45	1,645.39	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	28.55	เส้น	50.00	1,427.58	4.10	117.06	1,544.64	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	72.71	เส้น	189.49	13,778.35	4.10	298.12	14,076.47	
	- ไม้แบบ	79.52	ตร.ม.			133.00	10,576.32	10,576.32	
	- ค่าไม้แบบคิด 25 %	19.88	ลบ.ฟ.	464.96	9,243.54			9,243.54	
	- ตะปูประกอบแบบ	4.97	กก.	42.43	210.88			210.88	
	- ค่าไม้คร่าวรัดแบบ 30 %	5.96	ลบ.ฟ.	592.00	3,530.74			3,530.74	
	- ค่าไม้ค้ำยัน 30 %	5.96	ลบ.ฟ.	592.00	3,530.74			3,530.74	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	3.04	กก.	44.16	134.16			134.16	
2	งานท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3				-			-	รวมค่าท่อ
	ขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	61	ท่อน	1,412.00	86,132.00			86,132.00	ค่าวาง,ขุดถมคืน
3	งานเบ็ดเตล็ด							-	
	- ป้ายชั่วคราว	1	ป้าย	650.00	650.00			650.00	
	- ป้ายถาวร	1	ป้าย	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	รวมเป็นเงิน							168,729.80	