

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลักดิน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 367,000 บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 208 เมตร
ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 832 ตารางเมตร
โดยทำการก่อสร้างตามรายละเอียดและรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 367,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1. นายบุญชัย ยืนนาน ประธานกรรมการ
- 2. นายสุบรรณ ทาศิริ กรรมการ
- 3. นายก้าน พระมนตรี กรรมการ

ใบปริมาณและราคาวัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลักดิน ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 208 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.20 เมตร แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกรดเกลี่ยตบแต่งคันทางเดิม	832.00	ตร.ม.		-	1.62	1,347.84	1,347.84	
2	งานทรายหยาบปรับระดับ	42	ลบ.ม.	523.00	21,756.80	99.00	4,118.40	25,875.20	
3	งานเทคอนกรีต ค2				-		-	-	
	- คอนกรีต	124.80	ลบ.ม.	1,835.00	229,008.00		-	229,008.00	
4	- เหล็กตะแกรง wrie mesh				-		-	-	
	Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	832.00	ตร.ม.	20.00	16,640.00	5.00	4,160.00	20,800.00	
5	เหล็ก DOWEL SR24 Ø 15 มม.	0.231	ตัน	21,432.00	4,957.14	3,401.00	786.64	5,743.77	
6	กระดาชานอ้อยหรือแผ่นโฟม	0.60	แผ่น	25.00	15.00			15.00	
7	ค่าปูผิวคอนกรีต	832.00	ตร.ม.			11.69	9,726.08	9,726.08	
8	งานหยอดยางแอสฟัลท์รอยต่อ	166	ม.		-	0.60	99.84	99.84	
9	งานติดตั้งแบบเทคอนกรีต 2 ข้าง	208.00	ม.		-	20.60	4,284.80	4,284.80	
10	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	17	ลิตร	20.00	340.80		-	340.80	
11	งานไหล่ทางลูกรังและทางเชื่อม	11	ลบ.ม.	58.00	656.56		-	656.56	
	รวมเป็นเงิน							297,897.89	

ลงชื่อ.....
(นายก้าน พระมนตรี)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....
(นายสุบรรณ ทาศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลักดิน ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง ยาว 208 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 ม.
แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	297,897.89	1.2726	379,104.86	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
2	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย				เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					ราคาน้ำมันดีเซลที่อ.เมือง ลิตรละ
					21.00 - 21.99 บาท/ลิตร
	รวมเป็นเงิน			379,104.86	ระยะดำเนินการก่อสร้าง 45 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			367,000.00	

ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย ยินนาน)

ปลัด อบต.นาบัว

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสุบรรณ ทาศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายก้าน พระมนตรี)

นายช่างโยธา