

ใบปริมาณและราคาวัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในอบต. นาบัว

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 28.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร

ไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.50 เมตร แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดดินพื้นทางเดิม	21	ลบ.ม.		-	148.00	3,108.00	3,108.00	
2	งานทรายหยาบปรับระดับ	7	ลบ.ม.	364.49	2,551.43	99.00	693.00	3,244.43	
3	งานเทคอนกรีต ค2				-		-	-	
	- คอนกรีต	21.00	ลบ.ม.	1,767.00	37,107.00		-	37,107.00	
4	- เหล็กตะแกรง wrie mesh				-		-	-	
	Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	140.00	ตร.ม.	21.50	3,010.00	5.00	700.00	3,710.00	
5	เหล็ก DOWEL SR 24 Ø 15 มม.	0.074	ตัน	20,855.84	1,543.33	3,401.00	251.67	1,795.01	
6	กระดาษาขานอ้อยหรือแผ่นโฟรม	0.56	แผ่น	25.00	14.00			14.00	
7	ค่าปูผิวคอนกรีต	140.00	ตร.ม.			11.93	1,670.20	1,670.20	
8	งานหยอดยางแอสฟัลท์รอยต่อ	53	ม.		-	13.65	723.45	723.45	
9	งานติดตั้งแบบเทคอนกรีต 2 ข้าง	28.00	ม.		-	20.60	576.80	576.80	
10	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	13	ลิตร	25.00	325.00		-	325.00	
11	งานไหล่ทางลูกรัง	6	ลบ.ม.	54.59	327.54	6.50	39.00	366.54	
	รวมเป็นเงิน							52,640.43	

ลงชื่อ.....
(นายก้าน พระมนตรี)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....
(นายสุบรรณ์ ทาศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบปริมาณและราคาวัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในอบต. นาบัว

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 28.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร

ไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.50 เมตร แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

บริษัท/หจก./ร้าน.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดดินพื้นทางเดิม	21	ลบ.ม.						
2	งานทรายหยาบปรับระดับ	7	ลบ.ม.						
3	งานเทคอนกรีต ค2								
	- คอนกรีต	21.00	ลบ.ม.						
4	- เหล็กตะแกรง wrie mesh								
	Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	140.0	ตร.ม.						
5	เหล็ก DOWEL SR24 Ø 15 มม.	0.074	ตัน						
6	กระดาษขานอ้อยหรือแผ่นโฟม	0.56	แผ่น						
7	ค่าปูผิวคอนกรีต	140.00	ตร.ม.						
8	งานหยอดยางแอสฟัลท์รอยต่อ	53	ม.						
9	งานติดตั้งแบบเทคอนกรีต 2 ข้าง	28.00	ม.						
10	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	13	ลิตร						
11	งานไหล่ทางลูกรัง	6	ลบ.ม.						
	รวมเป็นเงิน								

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)

ประทับตราถ้ามี

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในอบต. นาบัว

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง ยาว 28 ม. หน้า 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 140 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.

แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	52,640.43	1.3074	68,822.09	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					ราคาน้ำมันดีเซลที่อ.เมือง ลิตรละ
					26.00 - 26.99 บาท/ลิตร
	รวมเป็นเงิน			68,822.09	ระยะดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน
	ขอเบิกเพียง			68,000.00	

ตัวอักษร (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย ยืนนาน)

ปลัด อบต.นาบัว

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุบรรณ ทาศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายก้าน พระมนตรี)

นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในอบต. นาบัว

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง ยาว 28 ม. หน้า 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 140 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.

บริษัท/หจก./ร้าน.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F งานอาคาร	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		1.3074		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					ราคาน้ำมันดีเซลที่อ.เมือง ลิตรละ
					26.00 - 26.99 บาท/ลิตร
	รวมเป็นเงิน				ระยะดำเนินการก่อสร้าง วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				

ตัวอักษร (.....)

ลงชื่อผู้เสนอราคา
(.....)

ประทับตราถ้ามี