

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านไผ่

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 226,000 บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60x1.00 จำนวน 178 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำขนาด

กว้าง 1.00x1.00x1.00 จำนวน 2 ชุด เทคอนกรีตลาด ความยาว 32 เมตร รวมความยาวทั้งสิ้น 215 เมตร

โดยทำการก่อสร้างตามรายละเอียดและรูปแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 226,000 บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายบุญชัย ยืนนาน ประธานกรรมการ

2. นายสุบรรณ ทาศิริ กรรมการ

3. นายก้าน พระมนตรี กรรมการ

ปร.4

ใบปริมาณงานและราคาวัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านไผ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านไผ่ ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน - วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 178 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.ขนาด กว้าง1.00x1.00x1.00 ม. จำนวน 2 ชุด

แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย นายก้าน พระมนตรี ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินชุด	178	ลบ.ม.		-	99.00	17,622.00	17,622.00	
2	งานท่อระบายน้ำ คสล.				-		-	-	
	ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	178	ท่อน	736.00	131,008.00		-	131,008.00	
3	บ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด				-		-	-	
	ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม.	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	1,050.00	2,100.00	9,100.00	
4	งานคอนกรีตลาดตามแบบ	32	เมตร	507.00	16,224.00	152.00	4,864.00	21,088.00	
							-	-	
5	งานรื้อท่อ คสล.เดิมแล้ววางใหม่						-	-	
	ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	4	ท่อน			348.00	1,392.00	1,392.00	
					-			-	
	รวมเป็นเงิน							180,210.00	

ลงชื่อ..... 

(นายก้าน พระมนตรี)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ..... 

(นายสุบรรณ ทาศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบปริมาณงานและราคาวัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านไผ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านไผ่ ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี


ปริมาณงาน - วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 178 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.ขนาด กว้าง1.00x1.00x1.00 ม. จำนวน 2 ชุด
แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	180,210.00	1.2726	229,335.25	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					ราคาน้ำมันดีเซลที่อ.เมือง ลิตรละ
					22.00 - 22.99 บาท/ลิตร
	รวมเป็นเงิน			229,335.25	ระยะดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			226,000.00	

ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายบุญชัย ยืนนาน)
ปลัด อบต.นาบัว

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุบรรณ ทาศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายก้าน พระมนตรี)
นายช่างโยธา