

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 48,000 บาท**
3. **ลักษณะงาน โดยสังเขป** ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ความยาว 25 เมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร
โดยทำการก่อสร้างตามรายละเอียดและรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวกำหนด
4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 45,000 บาท**
5. **บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 ปร.5**
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
 1. นายบุญชัย ยืนนาน ประธานกรรมการ
 2. นายสุบรรณ ทาศิริ กรรมการ
 3. นายก้าน พระมนตรี กรรมการ

ใบปริมาณและราคาวัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านนาม่วง ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 25 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร

ไหลทางลูกรังตามสภาพ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.

แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกรดเกลี่ยตบแต่งคันทางเดิม	100.00	ตร.ม.		-	3.54	354.00	354.00	
2	งานทรายหยาบปรับระดับ	5.00	ลบ.ม.	345.00	1,725.00	99.00	495.00	2,220.00	
3	งานเทคอนกรีต ค2				-		-	-	
	- คอนกรีต	15.00	ลบ.ม.	1,745.00	26,175.00		-	26,175.00	
4	- เหล็กตะแกรง wrie mesh				-		-	-	
	Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	100.00	ตร.ม.	27.00	2,700.00	5.00	500.00	3,200.00	
5	เหล็ก DOWEL SR24 Ø 15 มม.	0.027	ตัน	19,921.00	537.87	3,401.00	91.83	629.69	
6	กระดาชานอ้อยหรือแผ่นโฟรม	0.50	แผ่น	25.00	12.50			12.50	
7	ค่าปูผิวคอนกรีต	100.00	ตร.ม.			11.93	1,193.00	1,193.00	
8	งานหยอดยางแอสฟัลท์รอยต่อ	20	ม.		-	0.60	12.00	12.00	
9	งานติดตั้งแบบเทคอนกรีต 2 ข้าง	25.00	ม.		-	20.60	515.00	515.00	
10	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	7	ลิตร	25.00	175.00		-	175.00	
	รวมเป็นเงิน							34,486.19	

ลงชื่อ.....

(นายก้าน พระมนตรี)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

(นายสุบรรณ ทาศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านนาม่วง ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.


แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	34,486.19	1.3074	45,087.25	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					ราคาน้ำมันดีเซลที่อ.เมืองลิตรละ
					26.00 - 26.99 บาท/ลิตร
	รวมเป็นเงิน			45,087.25	ระยะดำเนินการก่อสร้าง 45 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			45,000.00	

ตัวอักษร (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายบุญชัย ยืนนาน)
ปลัด อบต.นาบัว

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุบรรณ ทาศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายก้าน พระมนตรี)
นายช่างโยธา