

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านนาบัว
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 137,000 บาท
3. **ลักษณะงาน** โดยสังเขป ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 75 เมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมกลบลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
โดยทำการก่อสร้างตามรายละเอียดและรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวกำหนด
4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 7 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 137,000 บาท
5. **บัญชีประมาณราคากลาง** ตามแบบ ปร.4 ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

1. นายบุญชัย ยืนนาน ประธานกรรมการ
2. นายสุบรรณ ทาศิริ กรรมการ
3. นายก้าน พระมนตรี กรรมการ

ใบปริมาณและราคาวัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 75 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.50 เมตร แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกรดเกลี่ยตบแต่งคันทางเดิม	300.00	ตร.ม.		-	1.62	486.00	486.00	
2	งานทรายหยาบปรับระดับ	15	ลบ.ม.	523.00	7,845.00	99.00	1,485.00	9,330.00	
3	งานเทคอนกรีต ค2				-		-	-	
	- คอนกรีต	45.00	ลบ.ม.	1,835.00	82,575.00		-	82,575.00	
4	- เหล็กตะแกรง wrie mesh				-		-	-	
	Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	300.00	ตร.ม.	20.00	6,000.00	5.00	1,500.00	7,500.00	
5	เหล็ก DOWEL SR24 Ø 15 มม.	0.083	ตัน	21,432.00	1,787.43	3,401.00	283.64	2,071.07	
6	กระดาษาขานอ้อยหรือแผ่นโฟรม	1.31	แผ่น					-	
7	ค่าปูผิวคอนกรีต	300.00	ตร.ม.			11.69	3,507.00	3,507.00	
8	งานหยอดยางแอสฟัลท์รอยต่อ	60	ม.		-	0.60	36.00	36.00	
9	งานติดตั้งแบบเทคอนกรีต 2 ข้าง	75.00	ม.		-	20.60	1,545.00	1,545.00	
10	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	6	ลิตร	20.00	120.00		-	120.00	
11	งานไหล่ทางลูกรังและทางเชื่อม	23	ลบ.ม.	58.00	1,334.00		-	1,334.00	
	รวมเป็นเงิน							108,504.07	

ลงชื่อ.....

(นายก้าน พระมนตรี)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

(นายสุบรรณ ทาศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง ยาว 75 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.


แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	486.00	1.2726	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
2	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย				เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					ราคาน้ำมันดีเซลที่อ.เมือง ลิตรละ
					21.00 - 21.99 บาท/ลิตร
	รวมเป็นเงิน			-	ระยะดำเนินการก่อสร้าง 45 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			137,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายบุญชัย ยืนนาน)
ปลัด อบต.นาบัว

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุบรรณ ทาศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายก้าน พระมนตรี)
นายช่างโยธา