

ใบปริมาณและราคาวัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 79.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 316 ตารางเมตร

ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกรดเกลี่ยตบแต่งคันทางเดิม	316.00	ตร.ม.		-	1.65	521.40	521.40	
2	งานทรายหยาบปรับระดับ	16	ลบ.ม.	420.00	6,636.00	99.00	1,564.20	8,200.20	
3	งานเทคอนกรีต ค2				-		-	-	
	- คอนกรีต	47.40	ลบ.ม.	1,783.00	84,514.20		-	84,514.20	
4	- เหล็กตะแกรง wrie mesh				-		-	-	
	Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	316.00	ตร.ม.	27.00	8,532.00	5.00	1,580.00	10,112.00	
5	เหล็ก DOWEL SR24 Ø 15 มม.	0.088	ตัน	19,921.00	1,750.02	3,401.00	298.77	2,048.79	
6	กระดาชานอ้อยหรือแผ่นโฟรม	1.31	แผ่น	25.00	32.79			32.79	
7	ค่าปูผิวคอนกรีต	316.00	ตร.ม.			11.83	3,738.28	3,738.28	
8	งานหยอดยางแอสฟัลท์รอยต่อ	63	ม.		-	0.60	37.92	37.92	
9	งานติดตั้งแบบเทคอนกรีต 2 ข้าง	79.00	ม.		-	20.60	1,627.40	1,627.40	
10	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	7	ลิตร	25.00	168.00		-	168.00	
11	งานไหล่ทางลูกรังและทางเชื่อม	19	ลบ.ม.	53.67	1,009.00	6.50	122.20	1,131.20	
								112,132.17	
	รวมเป็นเงิน							112,132.17	

ลงชื่อ.....

(นายก้าน พระมนตรี)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

(นายสุบรรณ ทาศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบปริมาณและราคาวัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านนาหว้า ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 79.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 316 ตารางเมตร

ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

บริษัท/หจก./ร้าน.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดดิน	316.00	ลบ.ม.						
2	งานทรายหยาบปรับระดับ	16	ลบ.ม.						
3	งานเทคอนกรีต ค2								
	- คอนกรีต	47.40	ลบ.ม.						
4	- เหล็กตะแกรง wrie mesh								
	Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	316.00	ตร.ม.						
5	เหล็ก DOWEL SR24 Ø 15 มม.	0.088	ตัน						
6	กระดาขานอ้อยหรือแผ่นโฟรม	1.31	แผ่น						
7	ค่าปูผิวคอนกรีต	316.00	ตร.ม.						
8	งานหยอดยางแอสฟัลท์รอยต่อ	63	ม.						
9	งานติดตั้งแบบเทคอนกรีต 2 ข้าง	79.00	ม.						
10	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	7	ลิตร						
11	งานไหล่ทางลูกรังและทางเชื่อม	19	ลบ.ม.						
	รวมเป็นเงิน								

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)

ประทับตราถ้ามี

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านนาต ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง ยาว 79.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 316 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่

แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	112,132.17	1.3074	146,601.60	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย				เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					ราคาน้ำมันดีเซลที่อ.เมือง ลิตรละ
					24.00 - 24.99 บาท/ลิตร
	รวมเป็นเงิน			146,601.60	ระยะดำเนินการก่อสร้าง 45 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			140,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย ยืนนาน)

ปลัด อบต.นาบัว

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุบรรณ ทาศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายก้าน พระมนตรี)

นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านนาหวาด ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง ยาว 79 ม. หิน 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า
316 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่

แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

บริษัท/หจก./ร้าน..... วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		1.3074		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย				เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					ราคาน้ำมันดีเซลที่อ.เมือง ลิตรละ
					24.00 - 24.99 บาท/ลิตร
	รวมเป็นเงิน				ระยะดำเนินการก่อสร้าง วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				

ตัวอักษร (.....)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา
(.....)

ประทับตราถ้ามี