

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ทำการปรับปรุงห้องน้ำ ชาย - หญิง จำนวน 12 ห้อง ขนาดพื้นที่ รวม 60 ตารางเมตร
โดยทำการก่อสร้างตามรายละเอียดและรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นเงิน 200,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายบุญชัย ยืนนาน ประธานกรรมการ
 2. นายสุบรรณ ทาศิริ กรรมการ
 3. นายก้าน พระมนตรี กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน....ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง..ปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

สถานที่ก่อสร้าง....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอฟะนิง.....จังหวัดอุดรธานี.....แบบเลขที่.....-.....

ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารห้องน้ำ ชาย - หญิง รวม 12 ห้อง ขนาดพื้นที่รวม 60 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว.....

ประมาณราคาโดย..คณะกรรมการกำหนดราคากลาง .เมื่อวันที่...15 .เดือน มกราคม .พ. ศ. .2561..

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนระบบสุขภัณฑ์ (อาคารเดิม)								
	- รื้อถอนโถส้วมแบบนั่งยอง	12	ชุด			140	1,680	1,680.00	
	- รื้อถอนบานประตู - ประตูมวงกบ	12	ชุด			70	840	840	
1.1	งานพื้น คสล.และตกแต่งผิวพื้น								
	- งานพื้น คสล. หน้า 0.20 ม. (27 ตร.ม.)				-		-	-	
	- คอนกรีต 1: 2 : 4	5.4	ลบ.ม.	1,594.00	8,607.60	436.00	2,354.40	10,962.00	
	- กระเบื้องปูพื้นเซรามิก 8"x8" ชนิดธรรมดา	60	ตร.ม.	260	15,600.00	158	9,480.00	25,080.00	
1.2	งานระบบสุขภัณฑ์						-	-	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ(แบบรดน้ำ) เคลือบสีธรรมดา	12	ชุด	1,500.00	18,000.00	150	1,800.00	19,800.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว	6	ท่อน	550	3,300.00	400	2,400.00	5,700.00	
	- สามทาง PVC ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว	10	อัน	350	3,500.00		-	3,500.00	
	- ช้องอ 90 PVC ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว	4	อัน	250	1,000.00		-	1,000.00	
	- อ่างล้างหน้าเซรามิกชนิดแขวนผนังเคลือบขาว	3	อัน	602	1,806.00	450	1,350.00	3,156.00	
	- โถปัสสาวะเซรามิกชายชนิดแขวนผนังเคลือบขาว	3	อัน	514	1,542.00	450	1,350.00	2,892.00	
	- สายฉีดชำระ	12	อัน	230	2,760.00	35	420.00	3,180.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียรุ่นทั่วไป ชนิดเกราะ (1,000 ลิตร)	2	ถัง	5,500.00	11,000.00	2,100.00	4,200.00	15,200.00	
1.3	งานประตู				-		-	-	
	- ประตูบาน PVC 0.70 x 1.80(ชนิด มีเกล็ด)พร้อมมวงกบ	12	ชุด	2,500.00	30,000.00	105	1,260.00	31,260.00	

1.4	งานพื้น คสล. ระบายรอบอาคาร				-		-	-	
	- พื้น คสล หน้า 0.07 ม.	2.66	ลบ.ม.	1,594.00	4,240.04	436	1,159.76	5,399.80	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	0.09	ตัน	19,930.00	1,813.63	4,100.00	373.10	2,186.73	
1.5	งานอื่นๆ				-		-	-	
	- งานผนังก่ออิฐคอนกรีตบล็อก	2.5	ตร.ม.	193.00	482.50	55	137.50	620.00	
	- งานฉาบผนังคอนกรีตบล็อก	5	ตร.ม.	54.00	270.00	70	350.00	620.00	
	- งานทาสี พลาสติก	295	ตร.ม.	29.00	8,555.00	30	8,850.00	17,405.00	
	- งานติดตั้งกระจกเงาสำเร็จรูปชนิดแขวนติดผนัง	3	ชุด	500.00	1,500.00	100	300.00	1,800.00	
	- งานเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา 4 แผ่น (แผ่นใส)	4	แผ่น	250.00	1,000.00	27	108.00	1,108.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							153,389.53	
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน								153,389.53	



(นายก้าน พระมนตรี)
 นายช่างโยธา



(นายสุบรรณ ทาศิริ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงาน/งาน....ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง..ปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

สถานที่ก่อสร้าง....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ.....จังหวัดอุดรธานี.....แบบเลขที่.....-.....

ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารห้องน้ำ ชาย - หญิง รวม 12 ห้อง ขนาดพื้นที่รวม 60 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว.....


ประมาณราคาโดย.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง .เมื่อวันที่...15 .เดือน มกราคม .พ. ศ. .2561..

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	153,389.53	1.3074	200,541.47	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	งาน/วัสดุครุภัณฑ์	-	ภาษี 7 %	-	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					ราคาน้ำมันดีเซลที่.เมือง ลิตรละ
					27.00 - 27.99 บาท/ลิตร
	รวมเป็นเงิน			200,541.47	ระยะดำเนินการก่อสร้าง 45 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			200,000.00	

ตัวอักษร (สองแสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย ยืนนาน)

ปลัด อบต.นาบัว

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุบรรณ ทาศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายก้าน พรหมนตรี)

นายช่างโยธา