

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 194,000 บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 0.60x0.60 เมตร

ความยาวรวม 76 เมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร

จำนวน 5 ท่อน โดยทำการก่อสร้างตามรายละเอียดและรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 194,000 บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายบุญชัย ยืนนาน ประธานกรรมการ
2. นายสุบรรณ ทาศิริ กรรมการ
3. นายก้าน พระมนตรี กรรมการ

ปร.4

ใบปริมาณงานและราคาวัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านนาทราย ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาด 0.60 x 0.60 ยาว 76 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø

0.40 x 1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน

แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรางระบายน้ำ 0.60 x 0.60 ม.	76	เมตร	1,046.06	79,500.56	313.00	23,788.00	103,288.56	
	พร้อมฝาปิดราง				-			-	
2	ค่าแรงงานไม้แบบ	182	ตร.ม.		-	133.00	24,259.20	24,259.20	
3	ไม้แบบคิต 25 %	46	ตร.ม.	464.00	21,158.40		-	21,158.40	
4	งานท่อระบายน้ำ คสล.				-		-	-	
	ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	5	ท่อน	600.00	3,000.00		-	3,000.00	
5	งานรื้อถนน คสล.เดิม	4	เมตร		-	550.00	2,200.00	2,200.00	
6	งานซ่อมแซมถนนคอนกรีต	1	ลบ.ม.	1,835.00	1,835.00		-	1,835.00	
	รวมเป็นเงิน							155,741.16	

ลงชื่อ..... 

(นายก้าน พระมนตรี)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ..... 

(นายสุบรรณ ทาศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำกริดเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านนาทราย ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาด 0.60 x 0.60 ยาว 76 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø

0.40 x 1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน

แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	155,741.16	1.2726	198,196.20	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					ราคาน้ำมันดีเซลที่อ.เมือง ลิตรละ
					22.00 - 22.99 บาท/ลิตร
	รวมเป็นเงิน			198,196.20	ระยะดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			194,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....



..... ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย ยืนนาน)

ปลัด อบต.นาบัว

ลงชื่อ.....



..... กรรมการ

(นายสุบรรณ ทาศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....



..... กรรมการ

(นายก้าน พระมนตรี)

นายช่างโยธา