

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านนาบัว
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 239,000 บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จำนวน 2 สายทาง
สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 70 เมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร พร้อมกลบลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 86 เมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 258 ตารางเมตร พร้อมกลบลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
โดยทำการก่อสร้างตามรายละเอียดและรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 239,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายบุญชัย ยืนนาน ประธานกรรมการ
2. นายสุบรรณ ทาศิริ กรรมการ
3. นายก้าน พระมนตรี กรรมการ

ใบปริมาณและราคาวัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน สายที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 70 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร
กลบไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกรดเกลี่ยตบแต่งคันทางเดิม	280.00	ตร.ม.		-	1.62	453.60	453.60	
2	งานทรายหยาบปรับระดับ	14	ลบ.ม.	542.00	7,588.00	99.00	1,386.00	8,974.00	
3	งานเทคอนกรีต ค2				-		-	-	
	- คอนกรีต	42.00	ลบ.ม.	1,849.00	77,658.00		-	77,658.00	
4	- เหล็กตะแกรง wrie mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	280.00	ตร.ม.	20.00	5,600.00	5.00	1,400.00	7,000.00	
5	เหล็ก DOWEL SR24 Ø 15 มม.	0.078	ตัน	22,367.00	1,741.05	3,401.00	264.73	2,005.78	
6	กระดาดขานอ้อยหรือแผ่นโฟรม	1.25	แผ่น	25.00	31.25			31.25	
7	ค่าปูผิวคอนกรีต	280.00	ตร.ม.			11.69	3,273.20	3,273.20	
8	งานหยอดยางแอสฟัลท์รอยต่อ	56	ม.		-	0.60	33.60	33.60	
9	งานติดตั้งแบบเทคอนกรีต 2 ข้าง	70.00	ม.		-	20.60	1,442.00	1,442.00	
10	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	6	ลิตร	20.00	120.00		-	120.00	
11	งานกลบไหล่ทางลูกรังและทางเชื่อม	17	ลบ.ม.	59.00	1,003.00		-	1,003.00	
	รวมเป็นเงิน							101,994.43	

ลงชื่อ.....

(นายก้าน พระมนตรี)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

(นายสุบรรณ ทาศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบปริมาณและราคาวัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน สายที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 86 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร

กลบไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกรดเกลี่ยตบแต่งคันทางเดิม	258.00	ตร.ม.		-	1.62	417.96	417.96	
2	งานทรายหยาบปรับระดับ	13	ลบ.ม.	523.00	6,746.70	99.00	1,277.10	8,023.80	
3	งานเทคอนกรีต ค2				-		-	-	
	- คอนกรีต	38.70	ลบ.ม.	1,835.00	71,014.50		-	71,014.50	
4	- เหล็กตะแกรง wrie mesh				-		-	-	
	Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	258.00	ตร.ม.	20.00	5,160.00	5.00	1,290.00	6,450.00	
5	เหล็ก DOWEL SR24 Ø 15 มม.	0.072	ตัน	21,432.00	1,537.19	3,401.00	243.93	1,781.12	
6	กระดาดขานอ้อยหรือแผ่นโฟรม	1.44	แผ่น					-	
7	ค่าปูผิวคอนกรีต	258.00	ตร.ม.			11.69	3,016.02	3,016.02	
8	งานหยอดยางแอสฟัลท์รอยต่อ	52	ม.		-	0.60	30.96	30.96	
9	งานติดตั้งแบบเทคอนกรีต 2 ข้าง	86.00	ม.		-	20.60	1,771.60	1,771.60	
10	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	5	ลิตร	20.00	103.20		-	103.20	
11	งานไหล่ทางลูกรังและทางเชื่อม	25	ลบ.ม.	58.00	1,461.60		-	1,461.60	
	รวมเป็นเงิน							94,070.76	

ลงชื่อ.....

(นายก้าน พระมนตรี)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

(นายสุบรรณ ทาศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน สายที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. กลบไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	101,994.43	1.2726	129,798.11	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					ราคาน้ำมันดีเซลที่อ.เมือง ลิตรละ
					21.00 - 21.99 บาท/ลิตร
	รวมเป็นเงิน			129,798.11	ระยะดำเนินการก่อสร้าง 45 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			124,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย ยืนนาน)

ปลัด อบต.นาบัว

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุบรรณ ทาศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายก้าน พระมนตรี)

นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน สายที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง ยาว 86 ม. หน้า 0.15 ม. กลบไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

แบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	94,070.76	1.2726	119,714.45	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					ราคาน้ำมันดีเซลที่อ.เมือง ลิตรละ
					21.00 - 21.99 บาท/ลิตร
	รวมเป็นเงิน			119,714.45	ระยะดำเนินการก่อสร้าง 45 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			115,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย ยืนนาน)

ปลัด อบต.นาบัว

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุบรรณ ทาศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายก้าน พระมนตรี)

นายช่างโยธา